บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนนิคมโยธา จากจุดสิ้นสุดรางระบายน้ำเดิม ถนนเสนานารมย์ ถึง จุดสิ้นสุดรางระบายน้ำเดิมถนนศรีชัย ๑

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ข้างเดียว) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาว 119.00 เมตร

กำหนดราคาณวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามแบบ เทศบาลตำบลพรรณานิคม เลขที่ 12 / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานขุดดิน	81	ลบ.ม.	0	0	99	8,019	8,019	
2	งานดินถม	16	ลบ.ม.	0	0	99	1,584	1,584	
3	งานปรับระดินก้นราง	97	ตร.ม.	0	0	5	485	485	
4	งานตัดต้นไม้ พร้อมขุดตอ	1	ต้น	0	0	1,200	1,200	1,200	
5	ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	450	4,500	91	910	5,410	
6	คอนกรีต 1:2:4	42	ลบ.ม.	1,962	82,404	436	18,312	100,716	
7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.393	ตัน	19,928	7,832	3,300	1,297	9,129	
8	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.236	ตัน	19,165	23,688	3,300	4,079	27,767	
9	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.637	ตัน	17,784	11,328	3,300	2,102	13,431	
10	ลวดผูกเหล็ก	56	กก.	23	1,288	0	0	1,288	
11	เหล็ก L - 50X50X4 มม.	40	ท่อน	380	15,200	100	4,000	19,200	
12	ตะปูขนาดต่างๆ	48	กก.	33	1,584	0	0	1,584	
13	ไม้แบบ- ค้ำยัน	45	ลบ.ม.	476	21,420	133	5,985	27,405	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				169,244.05		47,972.30	217,216.85	

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายโคเมศ กอยนีย์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจ

(นายแสงทอง อินธิแสง)

ผอ.กองช่าง