แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (สำหรับตั้งงบประมาณเบื้องต้น)

ชื่อโครงการ	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช้างเดียว)		
ลักษณะงาน	ขยายผิวจราจร คสล. (ช้างเดียว) ขนาดกว้าง 1.35-2.80 ม. ยาวรวม 284.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 524.00 ตร.ม. พร้อมบ่อพักรับน้ำสำหรับท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกถนนรัฐพัฒนา)	แบบ	มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลพรรณานิคม	แบบเลขที่	ท.1-01 , ท.2-03
คำนวณราคากลางโดย	นายแสงทอง อินธิแสง ผู้อำนวยการกองช่าง	เมื่อวันที่	9 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองสกลนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ราคา 29.85 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดเปิดหน้าดินลึกเฉลี่ย 20 ซม.+ขนทิ้ง+ส้มกอง	ลบ.ม.	104.80	79.06	8,285.81	1.3822	109.28	11,452.65
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	32.75	620.76	20,329.89	1.3822	858.01	28,099.97
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตสำเร็จรูป Strenght 240 ksc. ; Cube : 28 d.) ใช้เหล็กตะแกรง wire mesh @ 0.10x0.30 ม. @ 3.2 มม.	ตร.ม.	524.00	334.46	175,257.04	1.3822	462.29	242,240.28
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	184.78	1,847.80	1.3822	255.40	2,554.03
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACSION JOINT)	ม.	46.00	59.19	2,722.74	1.3822	81.81	3,763.37
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
7	บ่อพักรับน้ำสำหรับท่อ คสล. Ø 0.40 ม. + ฝาบิดเหล็กตะแกร	แห่ง	1.00	6,343.50	6,343.50	1.3822	8,767.99	8,7[illegible]
							รวมค่างานต้นทุนก่อสร้างงานทาง	296,878.30
							ปรับราคา	296,000.00
							ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %

พื้นที่ฝนตกทุก 1

งานถาวร ปาชุดตอ (ขนาดกลาง) มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

ขนาดพื้นที่ คสล. จำนวน 524.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 564.89 บาท/ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย _____

(นายแสงทอง อินธิแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพรรณานิคม

ที่ / ลงวันที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้ เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

เห็นชอบ _____

(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)

ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม

เห็นชอบ _____

(นายปราโมทย์ แก้วก่า)

รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม

เห็นชอบ _____

(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม