

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (สำหรับตั้งงบประมาณเบื้องต้น)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม. ไม่มีโหลทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบถนน หมู่ที่ 10

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรหมนิคม

จำนวนราคากลางโดย นายแสงทอง ธินวิมล ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

แบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบเลขที่ ท.1-01
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ราคานำเข้าวัสดุที่อำเภอเมืองสกลนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ราคา 29.85 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลาดยางขุขี้เถ้า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	495.00	3.77	1,866.15	1.3822	5.21	2,579.39
2	งานทราฟเฟอร์ได้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.94	620.76	19,204.76	1.3822	858.01	26,544.82
3	งานผิวทางโปรคเมนต์ชนิดที่คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตสำเร็จรูป! Strenght 240 ksc. ; Cube 1 28 d.) ใช้เหล็กคั้นแกรร wire mesh # 0.10x0.30 m. @ 3.2 มม.	ตร.ม.	495.00	342.50	169,539.81	1.3822	473.41	234,337.93
4	รถต่อเมื่อขยายถนนยาว (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	184.78	1,108.68	1.3822	255.40	1,532.42
5	รอยต่อเมื่อหดถนนยาว (CONTRACTION JOINT)	ม.	45.00	59.19	2,663.55	1.3822	81.81	3,681.56
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	30.00	57.38	1,721.29	1.3822	79.31	2,37
7	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	20.00	131.86	2,637.27	1.3822	182.26	3,645.44
รวมค่างานต้นทูลก่อสร้างทาง								274,700.52
ปรับราคา								274,000.00


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงาน 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- พื้นที่ฝนตกทุก 1
- งานอาจปรากฏต่อ (ขนาดกลาง) มีการอาจอาจวิธีพิเศษ(ง)หน้าดินเดิมออกด้วย

รวมค่างานต้นทูลก่อสร้างทาง		274,700.52
ปรับราคา		274,000.00
ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

หนาพื้นที่ คสล. จำนวน 495.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 553.54 บาท/ตร.ม.

จำนวนราคากลางโดย


 (นายแสงทอง ธินวิมล)
 ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลพรหมนิคม

ที่ / ลงวันที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
 เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

เห็นชอบ
 (นายพิศพล ฐิตะพงษ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลพรหมนิคม

เห็นชอบ
 (นายวิชาญ คุ้มคำ)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมนิคม

เห็นชอบ
 (นายธานีวัฒน์ ไกรวาทย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพรหมนิคม


 (นายแสงทอง ธินวิมล)
 ผู้ชำนาญการก่อสร้าง