

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (สำหรับตั้งงบประมาณเบื้องต้น)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง
 พร้อมวางท่อกลม คสล. มอก. ชั้น 3 Ø-0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างบ้านก้านันตำบลพรหมนา หมู่ที่ 6 (จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึง จุดสิ้นสุดโครงการเดิม ซอยเทศบาล 1)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรหมานิคม แบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
 จำนวนราคากลางโดย นายแสงทอง อินธิแสง ผู้อำนวยการกองช่าง แบบเลขที่ ท.1-01
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองสกลนคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ราคา 26.71 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	315.00	3.68	1,159.20	1.3822	5.09	1,602.25
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.00	623.12	12,462.45	1.3822	861.28	17,225.60
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตสำเร็จรูป Strenight 240 ksc. ; Cube : 28 d.) ใช้เหล็กตะแกรง wire mesh @ 0.10x0.30 ม. Ø 3.2 มม.	ตร.ม.	315.00	341.22	107,485.35	1.3822	471.64	148,566.25
4	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	187.20	1,123.22	1.3822	258.75	1,552.51
5	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACSION JOINT)	ม.	27.00	69.27	1,870.40	1.3822	95.75	2,585.27
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
7	งานท่อกลม คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.30 ม.	ม.	5.00	465.58	2,327.92	1.3822	643.53	3,217.65
รวมค่างานต้นท่อนก่อสร้างงานทาง								174,749.52


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 พื้นที่เผื่อดอกขุก 1

งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) มีการถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

รวมค่างานต้นท่อนก่อสร้างงานทาง		174,749.52
ปรับราคา		174,000.00
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		


ขนาดพื้นที่ คสล. จำนวน 315.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 552.38 บาท/ตร.ม.

จำนวนราคากลางโดย 
 (นายแสงทอง อินธิแสง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพรหมานิคม
 ที่ ลงวันที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
 เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

เห็นชอบ 
 (นายทวีศิลป์ สุดแสนท์)
 ปลัดเทศบาลตำบลพรหมานิคม

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

เห็นชอบ 
 (นายปราโมทย์ แก้วก่า)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

เห็นชอบ 
 (นายธานีวัฒน์ โมรรารษฎร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

สำเนาถูกต้อง


 (นายแสงทอง อินธิแสง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง